



NEPOHODNI USLOVI ZA KVALITETNU POSTAVKU PARKETA:

- Kvalitetno odrađena podloga (košuljica) po standardu, ravna, suva čista, na 2,5 m dužna +/- 3mm
- Vлага košuljice ne sme ni na jednom mestu da prelazi 2% (mereno CM metodom), ukoliko postoji podno grejanje u objektu vлага u košuljici ne sme preći vrednost veću od 1,70% vlage (posebno uputstvo za podno grejanje)
- Vlažnost vazduha 45% - 60%
- Kvalitetno odrađeni ostali radovi na objektu, molerski, fasaderski, vodoinstalaterski.
- Objekat mora da bude izolovan od bilo kakve dodatne vlage u periodu eksploatacije parketa.
- Parket moraju ugrađivati sertifikovani parketari.
- Nesmetan rad na objektu. Odsustvo drugih majstora u periodu postavke parketa (električara, keramičara, molera, vodoinstalatera)
- Temperatura u objektu mora da bude od 15 do 25°C zbog kvalitetnog sušenja lepka.
- Zaštita zidova se dodatno naplaćuje

OPIS NORMATIVA, STANDARDA, PRAVILA I NAČINA UGRADNJE PARKETA:

- spoj keramike i parketa pravi se sa dilatacijom minimum cca 10-15mm koju prekriva prelazna lajsna
- visina košuljice, ne podrazumeva dovođenje na isti nivo parket sa keramikom (brušenje košuljice ili ravnanje nivelišućom masom spada u dodatne radove, ukoliko su potrebni podizvođač će poslati ponudu za iste), ukoliko dođe do dodatnih radova smanjuje kapacitet i brzinu ugradnje za najmanje 30%
- formira se pravac u svakom stanu, početni red na osnovu jednog središnjog, centralnog zida i na osnovu tog reda se montira parket levo i desno po ostalim prostorijama
- ne postoji mogućnost selektovanja dasaka, paketi se otvaraju redom i ugrađuju, bez ikakvog dodatnog selektovanja dasaka
- lajsne se montiraju na zid montaž gitom, ekserima bez glave, geruju se spojevi. Kvalitet postavljanja lajsni je uslovljen kvalitetom košuljice i kvalitetom zida. Standardna postavka podrazumeva odstupanja koja su prouzrokovana sa ova dva parametra. Fugovanje i silikoniranje spoja parketa i lajsne se dodatno naplaćuje
- uz sve gore dogovorene uslove dnevna kvadratura ugrađenog parketa (produktivnost) može biti cca od 100 do 150 m²
- jedan stan, jedna dužina parketa, ugradnja na smicanje random lepljenje
- Vlažnost košuljice max 2% mereno CM metodom, ukoliko postoji podno grejanje dozvoljena vлага košuljice max 1,7% mereno CM metodom
- Ravnoća košuljice na 3 m dozvoljeno odstupanje +/- 3mm.

Dozvoljena vlažnost vazduha **45%-60%**

Tara Doo